

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 153

Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA KD - SELEŠŤANY

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Záhorce, Krtišska 173/98, 99106 Želovce

IČO: 319694

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, 96301 Krupina

IČO: 47210621

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

124 928,87

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

124 928,87

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	124 928,87

0,00

24 985,77

Cena s DPH

v

EUR

149 914,64

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Adrian
31 OKT. 2017



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

27.10.2014
Dátum a podpis:

[Signature]
VERÓNY OaS s. r. o.
Osloboditeľov 933
963 01 Krupina
IČO: 47 210 621

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 153

Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA KD - SELEŠŤANY

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Záhorce, Krtíšska 173/98, 99106 Želovce

Projektant:

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, 96301 Krupina

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	124 928,87	149 914,64
SO - 01	Stavebná časť	124 928,87	149 914,64
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		124 928,87	149 914,64


VERÓNY OaS s. r. o.
Osloboditeľov 933
963 01 Krupina
IČO: 47 210 621

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA KD - SELEŠŤANY

Objekt: SO - 01 - Stavebná časť

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Záhorce, Krtíšska 173/98, 991 06 Želovce

IČO: 00319694
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, 96301 Krupina

IČO: 47210621
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	124 928,87
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	124 928,87
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znižená 20,00% z 124 928,87	24 985,77

Cena s DPH	v EUR	149 914,64
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


31 OKT. 2017
Dátum a podpis:  Pečiatka


VERÓNY OaS s. r. o.
Osloboditeľov 933
963 01 Krupina
IČO: 47 210 621
27. 10. 2017
Dátum a podpis:  Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA KD - SELEŠŤANY

Objekt: SO - 01 - Stavebná časť

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Záhorce, Krtíšska 173/98, 991 06 Želovce Projektant:

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, 96301 Kr. Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	124 928,87
HSV - Práce a dodávky HSV	62 723,87
1 - Zemné práce	6 283,62
2 - Zakladanie	1 355,49
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 972,79
4 - Vodorovné konštrukcie	1 365,49
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	30 978,39
8 - Rúrové vedenie	263,35
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	20 504,75
PSV - Práce a dodávky PSV	54 339,69
71 - Izolácie	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	923,43
713 - Izolácie tepelné	4 697,46
76 - Konštrukcie	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	14 001,42
763 - Konštrukcie - drevostavby	4 121,18
764 - Konštrukcie klampiarske	2 647,68
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	20 160,06
766 - Konštrukcie stolárske	224,43
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	697,14
77 - Podlahy	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	3 076,30
775 - Podlahy vlysové a parketové	2 931,20
78 - Dokončovacie práce	0,00
783 - Nátery	398,38
784 - Maľby	461,01
M - Práce a dodávky M	7 865,31
21-M - Elektromontáže	7 865,31

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 124 928,87

VERÓNY OaS s. r. o.
Osloboditeľov 933
963 01 Krupina
IČO: 47 210 621

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA KD - SELEŠŤANY

Objekt: SO - 01 - Stavebná časť

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Záhorce, Krtíšska 173/98, 991 06 Želovce Projektant:

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, 96301 Kri Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

124928,87

HSV - Práce a dodávky HSV

62723,87

1 - Zemné práce

6283,62

1	K	272 13240-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 5 ľubovoľné množstvo	m3	35,850	57,14	2048,47
2	K	001 13981-1101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 5-7	m3	21,168	156,25	3307,50
3	K	272 16220-1152	Vodorovné premiestnenie výkopu v horn. tr. 5-7 do 50 m	m3	21,168	19,39	410,45
4	K	001 16610-1151	Prehodenie výkopku v horn. tr. 5-7	m3	35,850	4,33	155,23
5	K	001 16710-1100	Nakladanie výkopku tr.5-7 ručne	m3	21,168	7,15	151,35
6	K	001 17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	57,018	2,31	131,71
156	K	312 18400-4212	Výsadba stromkov v. do 60 cm do jamky priem. 40 cm hl. 60 cm	kus	13,000	0,57	7,41
157	M	026 619240	Thuja Smaragd	kus	13,000	5,50	71,50

2 - Zakladanie

1355,49

7	K	002 27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	7,056	37,05	261,43
8	K	011 27331-3611	Základové dosky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	7,056	115,00	811,44
9	K	011 27336-1821	Výstuž základových dosiek BSt 500 (10505)	t	0,238	1187,50	282,63

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1972,79

10	K	011 31123-1503	Murivo nosné z tehál o hr. 200 mm P+D P12 MVC 5	m3	2,990	115,18	344,39
11	K	012 31712-1102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	kus	4,000	6,10	24,40
12	K	011 31716-1113	Preklady POROTHERM 120/65/1500 mm	kus	4,000	16,00	64,00
13	K	011 34624-4821	Izolačné primurovky z tehál 29 cm dl. na maltu MC-10 hr. 14 cm	m2	49,280	31,25	1540,00

4 - Vodorovné konštrukcie

1365,49

14	K	011 41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	m3	6,495	104,46	678,47
15	K	011 41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	51,960	5,40	280,58
16	K	011 41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	51,960	1,88	97,69
17	K	011 41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,260	1187,50	308,75

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

30978,39

18	K	011 61099-1111	Zakrývanie okien a dverí fóliami pred tepelnou izoláciou	m2	68,568	1,00	68,57
19	K	011 61145-1122	Omiетка vnút. cem. stropov rovných hladká	m2	25,530	9,90	252,75
20	K	011 61242-1626	Omiетка vnút. stien vápennocementová hladká	m2	115,500	11,25	1299,38
21	K	014 61242-5921	Oprava omietky VC vnút. ostenia s vystužením rohov s lištami	m2	32,445	13,84	449,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	011 62515-7106	KZS podbitia pododkvapu na báze polystyrénu EPS hr. 40 mm, om. silik. hr. 2 mm	m2	52,930	37,50	1984,88
23	K	011 62515-7108	KZS ostení na báze polystyrén EPS hr. 40 mm, om. silik. hr. 2 mm	m2	17,715	37,50	664,31
24	K	011 62515-7110	KZS sokla na báze extr. polystyrénu XPS hr. 50 mm, om. silik. hr. 2 mm	m2	71,162	29,91	2128,46
25	K	011 62515-7112	KZS stien na báze polystyrénu EPS hr.100 mm, om. silik. hr. 2 mm	m2	266,967	41,86	11175,24
26	K	011 62999-1310	Soklový profil zakladací pre 10 cm hr. fasádne izol.dosky	m	94,882	6,34	601,55
27	K	011 63243-3342	Poter betónový hr. 40 mm tr. C 30/37	m2	67,290	7,54	507,37
28	K	011 64195-2741	Osadenie rámov okien plastových 4 m2 s montážnou penou	kus	9,000	33,00	297,00
29	M	MAT 611 4B1714	Nové okno plastové, výš.60, šír.90 cm, imitácia dreva, rám 5 komorový, zasklenie izolačné dvojsklo u-1,1 W/(m2.K)	kus	1,000	180,00	180,00
30	M	MAT 611 4B1751	Nové okno plastové, výš.150, šír.100 cm, imitácia dreva, rám 5 komorový, zasklenie izolačné dvojsklo u-1,1 W/(m2.K)	kus	1,000	355,00	355,00
31	M	MAT 611 4B1782	Nové okno plastové, výš. 190, šír.110 cm, imitácia dreva, rám 5 komorový, zasklenie izolačné dvojsklo u-1,1 W/(m2.K)	kus	1,000	420,00	420,00
32	M	MAT 611 4B1804	Nové okno plastové, výš.120, šír.120 cm, imitácia dreva, rám 5 komorový, zasklenie izolačné dvojsklo u-1,1 W/(m2.K)	kus	1,000	330,00	330,00
33	M	MAT 611 4B2844	Nové okno plastové, výš.200, šír.150cm, imitácia dreva, rám 5 komorový, zasklenie izolačné dvojsklo u-1,1 W/(m2.K)	kus	5,000	660,00	3300,00
34	K	011 64295-2720	Osadenie dverných zárubní plastových do 4 m2 s montážnou penou	kus	6,000	13,84	83,04
35	M	MAT 611 7A0175	Dvere vchodové plastové, pivničné 1-kridlové - výš.175, šír.70 cm, imitácia dreva, rám 5 komorový, zasklenie izolačné dvojsklo u-1,1 W/(m2.K), vrátane zárubne	kus	1,000	840,00	840,00
36	M	MAT 611 7A0176	Dvere vchodové plastové 1-kridlové -výš.197, šír.90 cm, imitácia dreva, rám 5 komorový, zasklenie izolačné dvojsklo u-1,1 W/(m2.K), vrátane zárubne	kus	2,000	1100,00	2200,00
37	M	MAT 611 7A0177	Dvere vchodové plastové 1-kridlové -výš.197, šír.80 cm, imitácia dreva, rám 5 komorový, zasklenie izolačné dvojsklo u-1,1 W/(m2.K), vrátane zárubne	kus	1,000	920,00	920,00
38	M	MAT 611 7A0178	Dvere vchodové plastové 1-kridlové -výš.205, šír.90 cm, imitácia dreva, rám 5 komorový, zasklenie izolačné dvojsklo u-1,1 W/(m2.K), vrátane zárubne	kus	1,000	1100,00	1100,00
39	M	MAT 611 7A0179	Dvere vchodové plasrtové 1-kridlové -výš.220, šír.140 cm, imitácia dreva, rám 5 komorový, zasklenie izolačné dvojsklo u-1,1 W/(m2.K), vrátane zárubne	kus	1,000	1500,00	1500,00
40	K	011 64895-2421	Osadenie parapetných dosák plastových š. do 50 cm	m	11,400	3,73	42,52
41	M	MAT 611 9A0201	Parapeta vnútorná z plastu	m	11,400	23,00	262,20
42	M	MAT 611 9A0206	Parapeta vnútorná - koncovka	pár	9,000	1,90	17,10

8 - Rúrové vedenie

263,35

43	K	311 88126-7111	Potrubie z dren. rúrok z pálenej hliny DN 80	m	71,600	2,00	143,20
44	M	MAT 286 110404	Rúra flexodrenážna DN 80 v kotúči	m	71,600	1,30	93,08
45	M	MAT 693 G00107	Geotextília 300 g/m2	m2	33,831	0,80	27,07

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20504,75

46	K	221 91631-1122	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho bez bočnej opory do lôžka z bet	m	83,600	5,98	499,93
47	M	MAT 592 174710	Obrubník chodníkový 100x20x5 cm	kus	84,000	4,60	386,40
48	K	221 93511-2211	Osadenie priekop. žľabu z bet. tvárnic š. do 80 cm, do lôžka z betónu hr. 10 cm	m	71,600	11,38	814,81
49	M	MAT 592 274980	Žlabovka PZ 50/60/8 49,5x59x8	kus	121,000	4,00	484,00
50	K	003 94194-1042	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	370,000	1,55	573,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	003 94194-1292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	740,000	1,02	754,80
52	K	003 94194-1842	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	370,000	1,00	370,00
53	K	003 94321-1111	Montáž lešenia priestorového rámového ľahkého s podlahami zaťaženie do 200 kg/m2	m3	50,000	0,83	41,50
54	K	003 94321-1119	Príplatok k lešeniu priestorovému rámovému ľahkému s podlahami za pôdorysnú plochu	m3	50,000	0,09	4,50
55	K	003 94321-1811	Demontáž lešenia priestorového rámového ľahkého s podlahami zaťaženie do 200 kg/	m3	50,000	0,70	35,00
56	K	003 94494-4102	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	m2	370,000	1,64	606,80
57	K	003 94494-5013	Montáž zachytnej striešky zhotov. súčasne s lešením š. nad 2 m	kus	6,000	43,21	259,26
58	K	003 94494-5813	Demontáž zachytnej striešky zhotov. súčasne s lešením š. nad 2 m	kus	6,000	10,00	60,00
59	K	014 95290-1110	Očistenie okien, dverí a rámov otvorov umytím po tepel. izolácii	m2	68,568	0,90	61,71
60	K	013 96203-2241	Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2	m3	2,500	20,00	50,00
61	K	013 96504-2141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	35,850	72,32	2592,67
62	K	013 97801-1191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 % vrátane trstiny a roštu	m2	41,760	6,17	257,66
63	K	013 97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	m2	85,800	2,05	175,89
64	K	013 97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	176,223	8,48	1494,37
65	K	013 97908-1111	Odvos sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	176,223	8,84	1557,81
66	K	013 97908-1121	Odvos sute a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	176,223	0,30	52,87
67	K	013 97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	176,223	7,41	1305,81
68	K	013 97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	133,001	0,80	106,40
69	K	272 97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	176,223	3,00	528,67
70	K	013 97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	176,223	28,00	4934,24
71	K	014 99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	127,095	19,64	2496,15

PSV - Práce a dodávky PSV

54339,69

71 - Izolácie

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

923,43

72	K	711 71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	70,560	0,16	11,29
73	M	MAT 111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,021	1348,21	28,31
74	K	711 71111-2001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	62,350	0,43	26,81
75	M	MAT 111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,022	1348,21	29,66
76	K	711 71111-2052	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvislá tekutou lepenkou	m2	49,280	1,83	90,18
77	M	MAT 111 611200	Tekutá lepenka	t	0,065	480,00	31,20
78	K	711 71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	70,560	1,62	114,31
79	M	MAT 628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	81,144	2,60	210,97
80	K	711 71116-1317	Izolácia proti zemnej vlhkosti stien fóliami pre bežné podmienky Fondaline S 600	m2	62,350	5,90	367,87
81	K	711 99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,542	23,66	12,82

713 - Izolácie tepelné

4697,46

82	K	713 71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	226,820	0,75	170,12
83	M	MAT 611 955080	Folia parozábranná	m2	249,502	1,70	424,15
84	M	2837642055	Polystyrén EPS 70 F 100 mm č. 45072670 BASF	m2	473,322	7,80	3691,91
85	K	713 71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	41,760	0,58	24,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	M	MAT 283 1B0303	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.50 mm	m2	43,848	8,60	377,09
87	K	713 99871-3102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	0,406	24,55	9,97

76 - Konštrukcie

0,00

762 - Konštrukcie tesárske

14001,42

88	K	762 76233-1811	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha do 120 cm2	m	213,560	1,34	286,17
89	K	762 76233-1812	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2	m	320,650	1,70	545,11
90	K	762 76233-1813	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 224 do 288 cm2	m	165,200	2,05	338,66
91	K	762 76233-1814	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 288 do 450 cm2	m	53,620	2,39	128,15
92	K	762 76233-2110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	153,650	4,82	740,59
93	K	762 76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	396,520	6,43	2549,62
94	K	762 76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	316,560	8,71	2757,24
95	K	762 76233-2140	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2	m	150,230	9,46	1421,18
96	M	MAT 605 153020	Hranoly SM 2	m3	9,865	220,00	2170,30
97	K	762 76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	417,872	1,14	476,37
98	K	762 76234-2204	Montáž kontralati, rozpätie 80-120 cm	m2	417,872	0,68	284,15
99	M	MAT 605 171120	Lata SM 2	m3	3,103	220,00	682,66
100	K	762 76234-2811	Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	m2	417,872	0,63	263,26
101	K	762 76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	12,968	44,64	578,89
102	K	762 76284-1210	Montáž podbíjania pododkvapov z OSB dosiek skrutkovaním	m2	56,929	2,95	167,94
103	M	MAT 607 2A0102	Doska drevoštiepková OSB - 12 mm	m2	62,622	4,73	296,20
104	K	762 99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	7,668	41,07	314,93

763 - Konštrukcie - drevostavby

4121,18

105	K	763 76313-3010	Podhlady sadr. RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RB hr. 12,5 mm	m2	117,000	20,00	2340,00
106	K	763 76313-6050	Podhlád drevený na nosnú konštrukciu	m2	44,460	40,00	1778,40
107	K	763 99876-3101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,077	36,16	2,78

764 - Konštrukcie klampiarske

2647,68

108	K	764 76417-1232	Klamp. Pz pristenové lemovanie do 30st.	m	21,100	7,53	158,88
109	K	764 76417-1233	Klamp. Pz okapový plech do 30st.	m	86,600	5,20	450,32
110	K	764 76417-1271	Klamp. Pz oplechovanie - lemovanie komína	m2	3,860	43,75	168,88
111	K	764 76417-1442	Klamp. Pz oplechovanie - úžľabie rš 330	m	11,200	10,98	122,98
112	K	764 76435-2203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 vrát. hákov	m	86,600	13,66	1182,96
113	K	764 76435-2810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330 vrát. hákov	m	86,600	0,60	51,96
114	K	764 76441-0350	Klamp. AL pl. oplechovanie parapetov rš 330	m	11,400	9,38	106,93
115	K	764 76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	11,400	0,90	10,26
116	K	764 76445-4202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100 vrát. objímok	m	22,500	12,50	281,25
117	K	764 76445-4801	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100 vrát. objímok	m	22,500	0,60	13,50
153	M	5537300208	Parapety vonkajšie z t'ahaného hliníka - dodávka	m	11,400	2,90	33,06
154	K	764 764410398	Montáž parapetov vonkajších z t'ahaného hliníka	m	11,400	4,28	48,79
118	K	764 99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	0,418	42,86	17,92

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

20160,06

fv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
119	K	765 76531-1810	Demontáž do sute z bobroviok na sucho	m2	417,872	1,87	781,42
120	K	765 76531-2110	Zastreš. jednoduché škridl. na sucho	m2	417,872	17,59	7350,37
121	M	5966003230	Krytina pálená BOBROVKA okrúhly rez základná, spotreba 30,4 - 35,3 ks/m2 - dodávka	m2	417,872	19,95	8336,55
122	K	765 76531-3131	Zastrešenie - hrebeň na sucho s pásom kartáč.	m	25,400	31,25	793,75
123	K	765 76531-3142	Zastrešenie - nárožie na sucho s pásom penovk.	m	54,800	31,70	1737,16
124	K	765 76590-1155	Zakr. šikm. striech podstr. hydroizol. paropriepustnou fóliou	m2	417,872	1,54	643,52
155	K	765 998765102	Presun hmôt pre krytiny tvrdé v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	19,067	27,13	517,29

766 - Konštrukcie stolárske

224,43

125	K	766 76644-1811	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do 30 cm dĺžky do 1,0	kus	9,000	0,70	6,30
126	K	766 76662-1833	Demontáž ramov jednoduchých okien vrátane kridiel do 4m2	m2	20,295	2,77	56,22
127	K	766 76662-9213	Montáž paropriepustnej fólie okolo otvorov	m	35,220	1,38	48,60
128	K	766 76662-9214	Montáž parozábrannej fólie okolo otvorov	m	35,220	1,20	42,26
129	K	766 76668-1822	Demontáž rámov dverí vrátane kridiel a prahov nad 2 m2	m2	11,469	4,73	54,25
130	K	766 99876-6102	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,672	25,00	16,80

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

697,14

131	K	767 76799-6802	Demontáž otvorových mreží z obvodového plášťa na ďalšie použitie	súb.	1,000	133,93	133,93
132	K	767 76799-6804	Demontáž demontovaných označovacích tabúl, konzolov, antén a ost. konštr.	súb.	1,000	90,00	90,00
133	K	767 76799-9904	Spätná montáž otvorových mreží	súb.	1,000	312,50	312,50
134	K	767 76799-9905	Spätná montáž demontovaných označovacích tabúl, konzolov, antén a ost. konštr.	súb.	1,000	160,71	160,71

77 - Podlahy

0,00

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

3076,30

136	K	771 77141-1012	Montáž soklík. obkl. keramických do lepidla	m	106,350	2,36	250,99
137	K	771 77157-1109	Montáž podláh z dlaždíc keram. do lepidla	m2	91,730	13,48	1236,52
138	M	MAT 597 3A1205	Dlažba keramická do interiéru	m2	107,483	13,50	1451,02
139	K	771 77158-9795	Prípl. za škárovanie pri mont. podláh	m2	102,365	0,42	42,99
140	K	771 99877-1102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	t	7,031	13,48	94,78

775 - Podlahy vlysové a parketové

2931,20

141	K	775 77541-1820	Demontáž soklíkov alebo lišt drevených priskrutkovaných	m	102,650	0,63	64,67
142	K	775 77541-3122	Podlahové soklíky alebo lišty drevené 80/15mm prip. skrutkami	m	102,650	4,96	509,14
143	K	775 77551-1283	Rekonštrukcia podlahy z vlysiok (výmena do 10%, búrsenie, tmelenie, lakovanie)	m2	95,760	24,11	2308,77
144	K	775 99877-5102	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	t	1,980	24,55	48,61

78 - Dokončovacie práce

0,00

783 - Nátery

398,38

145	K	783 78310-3811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC oškrabaním	m2	17,650	4,53	79,96
146	K	783 78311-4530	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC olejové dvojnás. +1x email	m2	17,650	5,58	98,49
147	K	783 78378-2203	Nátery tesárskych konštr. proti hnilobou a červotočom	m3	12,968	16,96	219,94

784 - Maľby

461,01

148	K	784 78442-2921	Opr. maľba váp. 1 farebná dvojnás. s oškrab. v miest. do3,8m	m2	147,945	1,96	289,97
149	K	784 78442-3273	Maľba váp. 1 far. s bielym stropom 2x pačok. v miest. do 8 m	m2	142,530	1,20	171,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
M - Práce a dodávky M							7865,31
21-M - Elektromontáže							7865,31
150	K	921 21001-0001	Elektroinštalácia - Bleskozvod - D+M	kpl.	1,000	2246,55	2246,55
151	K	921 21001-0002	Elektroinštalácia - silnoprúd - úprava vnút. elektroinšt.	kpl.	1,000	1759,09	1759,09
152	K	921 21001-0003	Elektroinštalácia - vnút. osvetlenie	kpl.	1,000	3859,67	3859,67

VERÓNY OaS s. r. o.
 Osloboditeľ/ov 933
 963 01 Krupina
 IČO: 47 210 621

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia KD Seleštiny - Elektroinštalácia		Miesto:	Rozpočet:	
JKSO :		Spracoval:		
Dňa: .		Zmluva č.:		
Odberateľ: Obec Záhorce, Krišška 173/98, 991 06 Želovce		IČO: 00319694	DIČ:	
Dodávateľ: VERÓNÝ OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, 96301 Krupina		IČO: 47210621	DIČ:	
Projektant:		IČO:	DIČ:	
1 M3 OP		9 438	1 M2 UP	9 438
1 M2 ZP		9 438	1 M	9 438

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:				7	Murárske výpomoco	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:	2 698,20	5 167,11	7 865,31	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné:				9		14	
5	Súčet:	2 698,20	5 167,11	7 865,31	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	
20	Súčet riadkov 16 až 19:

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 20% z: 7 865,31
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23:
F	Odpočet - prípočet

dátum: 27.10.2017 podpis: pečiatka: VERÓNÝ OaS s.r.o. Osloboditeľov 933 963 01 Krupina IČO: 47 210 621		dodávateľ, zhotoviteľ
dátum: 31 OKT. 2017 podpis: pečiatka:		odberateľ, obstarávateľ

Odberteľ: Obec Záhorce, Kriššska 173/98, 991 06 Želovce

Projektant:

Dodávateľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, 96301 Krupina

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia KD Seľeštany - Elektroinštalácia

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách	
				Spolu		Spolu	
M21 - 155 Elektromontáže	2 698,20	5 167,11	7 865,31				
Silnoprád - úprava vnút. elektroinštalácie	719,86	1 039,23	1 759,09				
Vnútorné osvetlenie	385,07	3 474,60	3 859,67				
Bleskozvod	1 593,27	653,28	2 246,55				
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	2 698,20	5 167,11	7 865,31				
Za rozpočet celkom	2 698,20	5 167,11	7 865,31				

VERÓNY OaS s. r. o.
Osloboditeľov 933
963 01 Krupina
IČO: 47 210 621

Odberteľ: Obec Záhorce, Krtíšska 173/98, 991 06 Želovce
Projektant: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, 96301 Krupina
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia KD Seleštiny - Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY M									
M21 - 155 Elektromontáže									
Silnoprád - úprava vnút. elektroinštalácie									
1	921	21001-0002	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16mm	50,000	m	0,54	27,00		27,00
2	MAT	345 650D212	Rúrka el-inšt plastová ohybná : RKGL 20, sivá	50,000	m	0,18		9,00	9,00
3	921	21001-0102	Lišta el-inšt PVC do š. 40mm	60,000	m	0,54	32,40		32,40
4	MAT	345 710I004	Lišta el-inšt PVC minižlab 032582 : MIK 16/25, biely	30,000	m	0,71		21,30	21,30
5	MAT	345 710I010	Lišta el-inšt PVC minižlab 004865 : MIK 40/40, biely	30,000	m	1,34		40,20	40,20
6	921	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	32,000	kus	0,45	14,40		14,40
7	MAT	345 600D050	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901)	32,000	kus	0,09		2,88	2,88
8	921	21001-0322	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D97) vrátane zapojenia	4,000	kus	1,06	4,24		4,24
9	MAT	345 608D040	Škatuľa KR rozvodná : 6400-42 (KR 97) (D110x52) kompletná	4,000	kus	1,95		7,80	7,80
10	921	21001-0323	Škatuľa KR rozvodka hranatá (125) vrátane zapojenia	1,000	kus	3,45	3,45		3,45
11	MAT	345 604I132	Škatuľa KO odbočná 020926 : AKU 150 (150x150x70) bez viečka	1,000	kus	0,44		0,44	0,44
12	MAT	354 909K001	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	1,000	kus	5,31		5,31	5,31
13	921	21004-0730	Vyrežanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive hl.2cm š.4cm frézovaním	150,000	m	0,54	81,00		81,00
14	921	21004-0731	Vyrežanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive hl.2,5cm š.4cm frézovaním	100,000	m	0,63	63,00		63,00
15	921	21004-07571	Pieraz murivom	15,000	kus	2,19	32,85		32,85
16	921	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvážači a zapojenie do 2,5	52,000	kus	0,36	18,72		18,72
17	921	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvážači a zapojenie 10-16	10,000	kus	0,72	7,20		7,20
18	921	21011-0001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	7,000	kus	1,33	9,31		9,31
19	MAT	345 350A021	Spínač rad.1	7,000	kus	3,13		21,91	21,91
20	921	21011-0003	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	3,000	kus	1,33	3,99		3,99

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
21	MAT	345 363A021	Prepínač rad.5	3,000 kus		3,39		10,17	10,17
22	921	21011-0044	Spínač zapustený IP20, dvojitý rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6...	4,000 kus		1,33	5,32		5,32
23	MAT	345 319A001	Prepínač rad.5B (6+6):	4,000 kus		2,50		10,00	10,00
24	921	21011-0081	Spínač - šporáková prípojka nástenná, rad.3	2,000 kus		1,77	3,54		3,54
25	MAT	345 308A321	Šporáková prípojka rad.3	2,000 kus		10,80		21,60	21,60
26	921	21011-1012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	12,000 kus		1,34	16,08		16,08
27	MAT	345 408C210	Zásuvka 1-nás.	4,000 kus		3,48		13,92	13,92
28	MAT	345 410A401	Zásuvka 2-nás.	8,000 kus		2,41		19,28	19,28
29	921	21011-1031	Zásuvka nášť, zapuší IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	8,000 kus		1,34	10,72		10,72
30	MAT	345 420A021	Zásuvka 1-nás. IP44,	8,000 kus		3,39		27,12	27,12
31	921	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50kg	1,000 kus		8,85	8,85		8,85
32	MAT	921 AN37947	Rozvádzač RKD	1,000 kus		500,00		500,00	500,00
33	921	21019-0007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	1,000 kus		26,79	26,79		26,79
64	921	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	350,000 m		0,45	157,50		157,50
65	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	250,000 m		0,31		77,50	77,50
66	MAT	341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	100,000 m		0,31		31,00	31,00
67	921	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	250,000 m		0,45	112,50		112,50
68	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	250,000 m		0,49		122,50	122,50
69	921	21081-0055	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5	150,000 m		0,45	67,50		67,50
70	MAT	341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	100,000 m		0,49		49,00	49,00
71	921	21081-0056	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5	30,000 m		0,45	13,50		13,50
72	MAT	341 203M301	Kábel Cu 750V : CYKY-O 5x1,5	50,000 m		0,54		27,00	27,00
73	MAT	341 203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	30,000 m		0,71		21,30	21,30
Silnoproud - úprava vnút. elektroinštalácie spolu:									1 759,09
Vnútročné osvetlenie									
34	921	21020-0004	Svetidlo stropné	21,000 kus		5,16	108,36		108,36
35	921	21020-0039	Svetidlo žiarovkové nástenné múdzové, IP20	2,000 kus		5,53	11,06		11,06
36	921	21020-0056	Svetidlo nástenné	11,000 kus		8,74	96,14		96,14
37	921	21020-0064	Svetidlo stropné prísadné	11,000 kus		15,41	169,51		169,51
74	MAT	348 2B0001	Svetidlo A	8,000 kus		108,11		864,88	864,88

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
75	MAT	348 2B0002	Svietidlo B	3,000 kus		126,13		378,39	378,39
76	MAT	348 2B0003	Svietidlo C	5,000 kus		63,06		315,30	315,30
77	MAT	348 2B0004	Svietidlo D	2,000 kus		73,87		147,74	147,74
78	MAT	348 2B0005	Svietidlo E	2,000 kus		58,56		117,12	117,12
79	MAT	348 2B0006	Svietidlo F	10,000 kus		62,16		621,60	621,60
80	MAT	348 2B0007	Svietidlo F1	2,000 kus		69,77		139,54	139,54
81	MAT	348 2B0008	Svietidlo G	2,000 kus		72,97		145,94	145,94
82	MAT	348 2B0009	Svietidlo G1	1,000 kus		58,04		58,04	58,04
83	MAT	348 2B0010	Svietidlo H	2,000 kus		60,05		120,10	120,10
84	MAT	348 2B0011	Svietidlo I	4,000 kus		65,77		263,08	263,08
85	MAT	348 2B0012	Svietidlo J	1,000 kus		80,06		80,06	80,06
85	MAT	348 2B0012	Svietidlo K	3,000 kus		74,27		222,81	222,81
Vnútročné osvetlenie spolu:							385,07	3 474,60	3 859,67
Bleskozvod									
39	921	21022-0002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	190,000 m		5,41	1 027,90		1 027,90
40	MAT	354 900Z20	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 8	100,000 kg		1,62		162,00	162,00
41	921	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	40,000 m		7,66	306,40		306,40
42	MAT	354 900Z21	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 10	20,000 kg		1,34		26,80	26,80
43	921	21022-0201	Týč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	1,000 kus		16,07	16,07		16,07
44	MAT	354 900Z04	Týč zvodová JZ 15 do muriva , (l=1500mm, D=20mm)	1,000 kus		10,71		10,71	10,71
45	921	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	35,000 kus		2,32	81,20		81,20
46	MAT	354 901Z20	- podpera vedenia pod škridlovú krytinu PV 11	45,000 kus		1,61		72,45	72,45
47	MAT	354 901Z26	- podpera vedenia na hrebeni, typ : PV 16	25,000 kus		1,70		42,50	42,50
48	MAT	354 900Z31	- držiak zvodovej tyče DJ 2, do muriva	1,000 kus		2,74		2,74	2,74
49	MAT	354 900Z70	- striedka ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	1,000 kus		1,60		1,60	1,60
50	MAT	354 900Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	2,000 kus		1,42		2,84	2,84
51	MAT	354 900Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	12,000 kus		1,61		19,32	19,32
52	MAT	354 900Z10	Svorka SK, križová	12,000 kus		0,98		11,76	11,76
53	MAT	354 900Z20	Svorka SS, spojovacia	45,000 kus		0,80		36,00	36,00
54	MAT	354 900Z22	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	2,000 kus		0,97		1,94	1,94

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
55	MAT	354 903Z23	Svorčka SO, žlabová pre pripojenie odkvapových rúr	6,000	kus	1,06		6,36	6,36
56	MAT	354 903Z27	Svorčka SZ, skúšobná	6,000	kus	1,96		11,76	11,76
10	921	21001-0323	Škatuľa KR rozvodka hranatá (125) vrátane zapojenia	6,000	kus	4,02	24,12		24,12
11	MAT	345 604132	Škatuľa KO odbočná 020926 : AKU 150 (150x150x70) bez viečka	6,000	kus	5,80		34,80	34,80
57	MAT	354 903Z43	Svorčka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	6,000	kus	7,59		45,54	45,54
58	MAT	354 903Z90	Svorčka na potrubie BERNARD pre Cu pás	6,000	kus	1,42		8,52	8,52
59	MAT	354 903Z91	Páska Cu uzemňovacia pre Bernard	6,000	kus	0,71		4,26	4,26
60	MAT	354 904Z03	Týč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	6,000	kus	25,23		151,38	151,38
61	921	21022-0302	Svorčka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	20,000	kus	4,02	80,40		80,40
62	921	21022-0321	Svorčka na potrubie BERNARD s Cu pásom	6,000	kus	7,59	45,54		45,54
63	921	21022-0401	Štítok na označenie zvodu	6,000	kus	1,94	11,64		11,64
Bleskozvod spolu :							1 593,27	653,28	2 246,55

Celkom bez DPH :

7 865,31

VERÓNÝ OAS S. r. o.
Osloboditeľov 933
963 01 Krupina
IČO: 47 210 621

Harmonogram realizácie v týždennom členení, s uvedením vecného, finančného a časového plnenia
 Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu Seľestany

Odberateľ: Obec Záhorce
 Dodávateľ: VERÓNÝ OaS, Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina

Dátum: 27.10.2017

cena bez DPH	1-7. deň	8.-15. deň	16.-21. deň	22.-28. deň	29.-35. deň	36-42. deň	43-45. deň
--------------	----------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------

xxxxxxxxxxxxxx

Preberanie staveniska

Stavebné práce HSV							
1 - Zemné práce	6 283,62 €	6 204,71 €					78,91 €
2 - Zakladanie	1 355,49 €	1 355,49 €					
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	1 972,79 €	1 972,79 €					
4 - Vodorovné konštrukcie	1 365,49 €	1 365,49 €					
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	30 978,39 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	6 978,39 €		
8 - Rúrové vedenia	263,35 €	263,35 €					
9 - Ostatné konštrukcie a práce	20 504,75 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 504,75 €		
HSV spolu	62 723,87 €	7 823,54 €	16 338,28 €	13 000,00 €	12 483,14 €	0 €	78,91 €
Práce a dodávky PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	923,43 €	923,43 €					
713 - Izolácie tepelné	4 697,46 €		4 697,46 €				
762 - Konštrukcie tesárske	14 001,42 €		7 001,42 €				
763 - Konštrukcie drevostavby	4 121,18 €		4 121,18 €				
764 - Konštrukcie kľampiarske	2 647,88 €			2 647,88 €			
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	20 160,06 €	781,42 €	10 000,00 €	9 378,64 €			
766 - Konštrukcie stôlarske	224,43 €	224,43 €					
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	697,14 €	223,93 €					
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	3 076,30 €				473,21 €		
775 - Podlahy výškové a parketové	2 931,20 €				3 076,30 €		
783 - Nátery	398,38 €		398,38 €			2 931,20 €	
784 - Malby	461,01 €					461,01 €	
PSV spolu	54 339,89 €	2 153,21 €	7 398,38 €	25 820,06 €	12 026,32 €	3 549,51 €	0 €
spolu:	117 063,56 €	9 976,75 €	23 736,66 €	38 820,06 €	25 026,32 €	16 032,65 €	78,91 €
Elektrifikácia							
21-M - Elektronika	7 865,31 €						
spolu:	7 865,31 €	0 €	0 €	0 €	2 000,00 €	2 000,00 €	1 865,31 €
Odvorenie staveniska							
spolu:	124 928,87 €	9 976,75 €	23 736,66 €	38 820,06 €	27 026,32 €	18 032,65 €	1 944,22 €

VERÓNÝ OaS s. r. o.
 Osloboditeľov 933
 963 01 Krupina
 IČO: 47 210 621

JUDr. Tomáš Veróný
 konateľ